CALCULUL ȘI MIȘCAREA TERASAMENTELOR

Tabela 73

Nr profil	Poziția profilului Hm	Poziția profilului m	Distanța între profile, m	Distanța aplicabilă, m	Suprafețe (m²) Debleu Stîncă	Suprafețe (m²) Debleu Pămînt Buldozer	Suprafețe (m²) Debleu Pămînt Autogreder	Suprafețe (m²) Debleu Pămînt Manual	Suprafețe (m²) Debleu Pămînt Excavator	Suprafețe (m²) Rambleu Pămînt + Stîncă	Volum (m³) Debleu Stîncă	Volum (m³) Debleu Pămînt Buldozer	Volum (m³) Debleu Pămînt Autogreder	Volum (m³) Debleu Pămînt Manual	Volum (m³) Debleu Pămînt Excavator	Volum (m³) Rambleu Pămînt + Stîncă	Compensarea în același interprofil Stîncă	Compensarea în același interprofil Pămînt Buldozer	Compensarea în același interprofil Pămînt Autogreder	Compensarea în același interprofil Pămînt Manual	Compensarea în același interprofil Pămînt Excavator	Excedent de volume (m³) Debleu Stîncă	Excedent de volume (m³) Debleu Pămînt Buldozer	Excedent de volume (m³) Debleu Pămînt Autogreder	Excedent de volume (m³) Debleu Pămînt Manual	Excedent de volume (m³) Debleu Pămînt Excavator	Excedent de volume (m³) Rambleu Pămînt + Stîncă	Împrumuturi (m³) Buldozer	Împrumuturi (m³) Autogreder	Împrumuturi (m³) Excavator	Împrumuturi (m³) Manual	Depozit (m³) Stîncă	Depozit (m³) Pămînt Buldozer	Depozit (m³) Pămînt Autogreder	Depozit (m³) Pămînt Excavator	Depozit (m³) Pămînt Manual	Transport pentru realizarea excedentului de rambleu din debleu (col. 27 col. 28 ÷ 31)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37 Buldozer pînă la 30m Pămînt
						Report:					2000	9048	8000	2676	6000	30294	1000	6575	6000	872	4000	1000	2473	2000	1807	2000	11847	781	1000	5000	500	250	1551	1000	1000	910	422
297	40	50,00	20,00	25,12		1,5		0,2		0,2		38		5		5		5					33		5								33			5	
298		70,00	20,00	20,00		1,3		0,5		0,9		26		10		18		18					8		10								8			10	
299		90,00	30,00	25,00		2,8		0,2		0,3		70		5		8		8					62		5								62			5	
300	41	20,00	30,00	30,00		1,0		0,5		0,7		30		15		21		21					9		15								9			15	
301		50,00	45,00	37,50		1,2		0,2				45		8									45		8								45				
302		95,00	5,00	25,00		0,6		0,2		2,6		15		5		65		15		5							45	37									
303	42	00,00	8,00	6,50				1,0		14,2				7		92				7							85	34									
304		08,00	40,00	20,00		0,6		0,2		0,4		12		4		8		8					4		4												4
305		40,00	45,40	38,75		1,7		1,1		1,4		66		43		54		54					12		43								12				
306 TI 31		85,50	22,62	34,06		1,5		0,7		1,9		51		24		65		51		14					10												
307 MC 31	43	08,12	22,62	22,62		1,1		1,2		3,2		25		27		72		25		27							20										
308 TE 31		30,74	29,26	25,94		2,3		0,3		1,2		60		8		31		31					29		8												19
309		60,00	30,00	29,63		1,8		1,0		5,0		53		30		148		53		30							65	38									10
310		90,00	28,00	29,00						0,9						26											26	26									
311	44	18,00	34,00	31,00						5,2						162											162	84									
312		52,00	15,40	24,70		2,0		0,8		0,2		50		20		5		5					45		20												45
313 TI 32		67,40	22,33	18,81		4,7		0,7				88		13									88		13								88				
314 MC 32		89,73	22,33	22,33		5,3		0,4		1,8		118		9		40		40					78		9								78			9	
315 TE 32	45	12,06	26,94	24,63		1,9		1,7		3,5		47		42		86		47		39																	3
316		39,00	24,10	25,52		4,8		1,5		0,3		122		38		8		8					114		38								114			38	
317		63,10	31,80	27,95		1,3		0,4		1,5		36		11		42		36		6					5											5	
318		94,90	15,71	23,75				Total general:			2000	10000	8000	3000	6000	31250	1000	7000	6000	1000	4000	1000	3000	2000	2000	2000	12250	1000	1000	5000	500	250	2000	1000	1000	1000	500

Transport pentru realizarea excedentului de rambleu din debleu (col. 27 col. 28 ÷ 31)																																						
37 Buldozer pînă la 30m Pămînt	38 Autogreder pînă la 100m Pămînt	39 Roabă la: ....m Pămînt	40 Roabă la: .....m Pămînt	41 Din col. 24cu: autogreder pînă la 100m Pămînt	42 Din col. 26cu: Tractor la.....m Pămînt	43 Din col. 26cu: Autobasculă la.....km Pămînt	44 Din coloanele 22 și 25 cu: Buldozer pînă la 30m Stîncă	45 Buldozer pînă la 30m Pămînt	46 Autogreder pînă la 100m Pămînt	47 Roabă la: 10m Stîncă	48 Roabă la: 10m Pămînt	49 Roabă la: 20m Stîncă	50 Roabă la: 20m Pămînt	51 Roabă la: 40m Stîncă	52 Roabă la: 40m Pămînt	53 Roabă la: 60m Stîncă	54 Roabă la: 60m Pămînt	55 Autobasculantă la .....m Stîncă	56 Autobasculantă la .....m Pămînt
422	300	110	90	1000	500	500	300	300	300	50	76	70	60	50	16	80	22	200	200
															8				
4											4				43				
													10						
19																			
10																	8		
45																	20		
															13				
500	300	110	90	1000	500	500	300	300	300	50	80	70	50	50	80	80	50	200	200